



Lavori di "Ampliamento del complesso ospedaliero universitario compreso il completamento, l'adeguamento funzionale e il collegamento dell'esistente"

CUP: H83B12000020001

CIG: 637388042B

CHIARIMENTO DEL 22/10/2015

PRECISAZIONI IN MERITO AI TESTALETTO DI DEGENZA E AI SISTEMI PENSILI IN GENERE

Ad integrazione e precisazione di quanto riportato nelle risposte ai quesiti del 20/10/2015 relativamente ai testaleto delle degenze e ai pensili di rianimazioni, terapie intensive, sale operatorie ecc., si precisa quanto segue:

- a) I testaleto di delle degenze, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche degli impianti elettrici del progetto posto a base di gara, **sono compresi nei lavori** (come riferimento vengono indicate le caratteristiche del testaleto Zumtobel mod. Belia o equivalente);. Inoltre, nelle specifiche degli impianti meccanici, viene riportato che i collegamenti dei gas medicinali possono essere o su testaleto o a parete. Pertanto, i testaleto delle camere di degenza **sono sicuramente compresi nelle opere e forniture poste a base di gara** e non possono essere di conseguenza considerati come arredi da fornirsi a titolo di miglioria.
- b) Per quanto attiene ai testaleto delle terapie intensive e sub intensive (sia a bracci telescopici che a trave), ai pensili chirurgici e di anestesia delle sale operatorie, alle scialitiche ecc., si precisa che devono essere realizzate tutte le predisposizioni dei sistemi di ancoraggio a soffitto (ovvero piastre e conto piastre in acciaio o sistemi analoghi) e che, in prossimità di ciascun punto di montaggio del pensile/testaleto/scialitica/ecc. devono essere realizzati i necessari punti di alimentazione elettrica, dati, fonia/dati, Monitoraggio, gas medicinali, ecc. (in funzione del tipo di pensile e del reparto di installazione, ad es. in relazione al numero e tipo dei gas medicinali). Inoltre, dove è prevista l'installazione di pensili dotati di gas medicinali con parti mobili (es. pensili a bracci telescopici, pensili chirurgici e di anestesia, ecc.) devono essere previste, indipendenti per **ciascun pensile**, i gruppi valvole di sezionamento di tutti i gas medicinali, collocandoli in apposite cassette con portello di chiusura posti in posizione accessibile parete (ad altezza d'uomo) .

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Manca