



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 339 DEL 07/07/2011

OGGETTO: “Ristrutturazione e riqualificazione del Dipartimento Materno Infantile - 1° Lotto Esecutivo”
Approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante n. 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- VISTO** il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
- DATO ATTO** del fatto che l’Azienda Ospedaliero Universitaria acquisiva dall’Università degli Studi di Sassari sia il progetto approvato che il contratto di appalto già stipulato, a seguito di gara pubblica, fra quell’Amministrazione e l’appaltatore (ATI Zaccaria Impianti S.r.l. – Elettroclima di Garitta Salvatore).
- DATO ATTO** del fatto che il suddetto contratto di appalto stipulato fra l’Università degli Studi di Sassari in data 13.09.2007, (Rep. n. 12461/4960, registrato a Sassari il 03.10.2007 al n. 9196 Vol. 1T. Rep. 14511) e l’Impresa “Zaccaria Impianti S.r.l. Unipersonale”, con sede in Trapani, Via Piersanti Mattarella n. 188, mandataria e capogruppo dell’Associazione Temporanea di Imprese con la ditta “Elettroclima di Garitta Salvatore”, con un importo pari ad € 1.648.791,71, di cui € 1.592.558,70 per lavori e €56.233,01 per gli oneri della sicurezza;
- DATO ATTO** del fatto che per poter procedere all’effettivo inizio dei lavori è stato necessario redigere un contratto di modifica ed integrazione del contratto di appalto originario, stipulato fra L’azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e l’Appaltatore ATI Zaccaria Impianti S.r.l. - Elettroclima di Garitta Salvatore, alla presenza del delegato dell’Università degli Studi di Sassari in data 11/06/2010 (Rep. 14511 registrato a Sassari in data 12/06/2009 al n. 5418 VOL. 1T), col quale è stato formalizzato il trasferimento del contratto di appalto dall’Università all’AOU di Sassari.
- DATO ATTO** del fatto che detto atto aggiuntivo riformulava il quadro economico introducendo sia il risarcimento del 3% dovuto all’impresa per ritardata consegna dei lavori (dovuta a diverse vicende fra le quali l’iter di

espletamento degli accordi e degli atti burocratici fra Università degli Studi di Sassari e AOU di Sassari, la richiesta di autorizzazioni da parte del Ministero della Salute, ecc.) e che sempre nel medesimo atto, stante la necessità di disporre prima possibile del nuovo reparto, veniva introdotto un premio di accelerazione del 5% secondo le modalità indicate nello stesso atto di modifica del contratto di appalto, con la conseguenza che il Quadro economico dell'intervento diventava:

	Totale Opere edili a Corpo e a Misura		€ 1.592.558,70
	di cui, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (S1)	€ 50.167,51	
	lavori al lordo del ripasso d'asta e al netto della sicurezza/ribasso d'asta		
	Totale offerto al netto del ribasso d'asta		€ 1.642.726,21
	Oneri Speciali per la sicurezza (S2)	€ 6.065,50	
A	TOTALE DI CONTRATTO PER LAVORI E SICUREZZA		€ 1.648.791,71
	b) Somme a disposizione dell'amministrazione a seguito della gara		
	Economie su Lavori (R1)	€ 307.846,66	
	Economie su IVA lavori (R2)	€ 30.784,67	
R	TOTALE ECONOMIE (R)	€ 338.631,33	€338.631,33
	UTILIZZAZIONE PARTE ECONOMIE PER NUOVO ATTO INTEGRATIVO		
	Premio di Accelerazione 5% di A (S1)	€ 82.439,59	
	Risarcimento per ritardata consegna 3% di A (S2)	€49.463,75	
	SOMMANO PREMI E RISARCIMENTI (S) / con IVA 10%	€131.903,34	
	RESIDUANO DA ECONOMIE DI GARA (R-S)	€ 206.727,99	
B1	Accertamenti e indagini	€ 7.500,00	
B2	allacciamenti a pubblici servizi	€ 6.000,00	
B3	Imprevisti (3% di A + 10%IVA)	€ 64.569,07	
S	TOTALE B1-B2-B3		€ 78.069,07
B4-1	Spese tecniche pagate	€ 95.815,26	
B4-2	Spese tecniche a disposizione tecniche per D.L.	€199.184,74	
T	TOTALE SPESE TECNICHE B4		€ 295.000,00
B5-1	CNPAIALP pagata	€ 1.916,31	
B5-2	CNPAIALP a disposizione per D.L.	€ 3.983,69	
U	TOTALE CNPAIALP B5		€ 5.900,00
B6	IVA al 10% (su A)	€ 164.879,17	
B7	IVA al 20% (su B4+B5)	€ 60.180,00	
B8	Accantonamento art. 12 DPR 554/99 fondo 3% per accordi bonari) (con IVA)	€ 58.699,15	
B9	Accantonamento art. 18 legge 109/94 (indennità RUP)	€ 9.783,19	
B10	Accantonamento art. 26 c,4 legge 109/94 (con IVA) (aumento prezzi)	€19.566,38	
B11	Pubblicazioni con IVA	€16.500,00	

B12	Commissione di appalto	€ 4.000,00	
V	TOTALE B6-B12		€ 333.607,89
Z	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (R+S+T+U+V)		€ 1.051.208,29
	TOTALE GENERALE (A+Z)		€ 2.700.000,00

DATO ATTO

che il finanziamento complessivo di € 2.700.000,00 è così ripartito:

- a) € 1.565.000,00 a valere su fondi ex art. 20 legge 6/1988 Riserva IRCCS, Policlinici Universitari a gestione diretta, IZS, ISS, Provvedimento di assegnazione o ripartizione risorse: D.M. 30/03/2001, (finanziamento trasferito alla Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari a seguito di richiesta congiunta del Rettore dell'Università degli Studi di Sassari e del Direttore Generale dell'AOU di Sassari in data 29/11/2007 prot. 33280) Atto di ammissione a finanziamento: (delibera o decreto) DECRETO DIRIGENZIALE 1/06/2010 a firma de Direttore Generale Dott. Filippo Palumbo, del Dipartimento della Qualità – Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema – del Ministero della Salute Ufficio VII
- b) € 135.000,00 pari al 5% dell'importo totale del finanziamento, a valere su fondi dell'Università degli studi di Sassari.

DATO ATTO

che con verbale in data 15/07/2009 il Direttore dei Lavori, Ing. Dino Bonadies della RPA di Perugia, società di ingegneria che aveva vinto la gara espletata dall'Università degli Studi di Sassari per la Progettazione e Direzione dei Lavori in oggetto, contratto anche questo di fatto trasferito dall'Università all'AOU di Sassari in quanto facente parte del medesimo procedimento amministrativo dei lavori, ha consegnato i lavori alla impresa appaltatrice e che gli stessi dovevano essere ultimati in 450 solari consecutivi e quindi entro il giorno 08/10/2010, mentre per poter incassare il totale del premio di accelerazione, gli stessi lavori dovevano essere compiuti entro 370 giorni solari consecutivi dalla data di consegna.

CONSIDERATO

che il progetto appaltato e i conseguenti lavori consegnati, stante il fatto che il progetto appaltato, anche a causa della lunga interruzione dovuta all'espletamento delle pratiche per il trasferimento della competenza del finanziamento dall'Università degli Studi di Sassari all'AOU di Sassari, presentava la necessità di essere adeguato sia per le mutate esigenze del reparto, stante il progresso tecnico e medico che richiedono una organizzazione leggermente diversa degli spazi, sia per sopraggiunte nuove normative che richiedono, particolarmente per i gas medicinali e per l'impianto idrico antincendio, modifiche per adeguamento alle nuove norme, sia per realizzare alcune migliorie necessarie per il miglior funzionamento del reparto che per far fronte a sopraggiunte necessità tecniche (la necessità di prevedere le opere fondamentali e propedeutiche per la realizzazione della nuova cabina elettrica del Materno infantile e per l'installazione di un nuovo gruppo elettrogeno, con la conseguente modifica

di alcuni locali e la ridefinizione dei quadri elettrici e di altre parti impiantistiche correlate.

DATO ATTO

che il RUP, per i citati motivi, chiedeva al Direttore dei Lavori con nota prot. 2009/23929 in data 25/11/2009, di redigere apposita perizia suppletiva e di variante, includendo in essa tutte le modifiche e migliorie sommariamente indicate nel punto precedente e in maggior dettaglio nella relazione allegata al progetto di perizia.

DATO ATTO

che a seguito delle successive sollecitazioni del RUP con MAIL in data 9/03/2010 indirizzata alla RPA S.r.l. e successivamente nota in data 06/04/2010 prot. PG/2010/6270, la RPA S.r.l. ha presentato in data 07/05/2010 la perizia suppletiva e di variante n. 1. Detta perizia, valutata dal RUP in contraddittorio con la Società RPA S.r.l. venne in parte rigettata e vennero richieste modifiche soprattutto relativamente alla parte riguardante i quadri elettrici.

DATO ATTO

Che la perizia n. 1 venne ripresentata in data 6/07/2010 (prot. 2010/12384 del 06/07/2010), ma che in essa persistevano parti ancora non adeguate alle richieste del RUP relativamente ai quadri elettrici, tanto che il RUP ha trasmesso alla RPA S.r.l. con MAIL in data 26/07/2010 schemi e calcoli esecutivi dei quadri elettrici nella conformazione da realizzare.

DATO ATTO

che la perizia suppletiva e di variante n. 1 prevedeva il seguente quadro economico di spesa:

DESCRIZIONE		IMPORTI	
A - IMPORTO LAVORI E SICUREZZA			
	A1 - Opere edili "a misura"	€508.802,28	
	A2 - Impianti "a corpo"	€1.675.720,16	
	Sommano		€2.184.522,44
	<i>di cui</i>		
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€54.723,18
	<i>Resta Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 2.129.799,26	
	<i>Percentuale di ribasso d'asta</i>	16,199%	
	<i>Importo ribasso d'asta</i>	€ 345.006,18	
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€1.784.793,08
	A3 - Spese speciali per la sicurezza		€ 6.065,50
	TOTALE A - LAVORI E SICUREZZA		€1.845.581,76
	Importo netto lavori e sicurezza di aggiudicazione	€ 1.648.791,71	
	Incremento lavori e sicurezza di perizia	€ 196.790,05	
	B - SOMME A DISPOSIZIONE		

B1 - Accertamenti, indagini	€ -	
B2 - Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	
B3 - Imprevisti (con IVA 10%)	€ 50.004,27	
B4 - Spese tecniche e generali	€ 335.000,00	
B5 - C.N.P.A.I.A. (2% di B4)	€ 6.700,00	
B6 - IVA al 10% (su A)	€ 184.558,18	
B7 - IVA al 20% (su B4+B5)	€ 68.340,00	
B8 - Accantonam. Art. 12 D.P.R. 554/99 (3% di A)	€ -	
B9 - Accantonam. Art. 92 - D.Lgs. 163/06 (0,5% di A)	€11.000,00	
B10 - Accantonam. Art. 133 c.4 D.Lgs 163/06 (1%A)	€-	
B11 - Pubblicazioni, commissioni di appalto e varie	€17.722,13	
B12 - Indennizzo 3% per ritardata consegna (con IVA 10%)	€ 54.410,13	
B13 - Premio di accelerazione 5% (con IVA 10%)	€ 90.683,54	
B14 - Oneri per il collaudatore (con IVA)	€36.000,00	
TOTALE B (Somme a disposizione)		€854.418,24
TOTALE GENERALE (A+B)		2.700.000,00

E che la suddivisione degli oneri fra i due finanziamenti è la medesima indicata in calce al quadro economico a seguito del contratto.

DATO ATTO

che la modifiche previste nell'ambito della Perizia di variante e suppletiva n. 1 comportano un incremento dell'importo netto dei lavori di **€ 196.790,05** col che l'importo complessivo dei lavori passa da **€ 1.592.558,70** a **€ 1.784.793,08** Gli oneri della sicurezza passano invece da **€ 56.223,01** a **€ 60.788,68**

DATO ATTO

che l'impresa Appaltatrice dei lavori ha firmato lo schema di Atto di Sottomissione n. 1 allegato alla Perizia Suppletiva e di variante n. 1 e ha sottoscritto i nuovi n. 40 prezzi allegati allo stesso, e che per effetto delle modifiche, integrazioni e variazioni introdotte nella perizia suppletiva e di variante, il termine per l'ultimazione dei lavori e quello per poter usufruire del premio di accelerazione vengono incrementati di 120 giorni solari consecutivi, col che il termine per la consegna dei lavori scade il 05.02.2011, mentre il tempo per l'ultimazione al fine di poter usufruire dell'intero premio di accelerazione è fissato al 17/11/2010.

DATO ATTO

che l'amministrazione ha approvato, con delibera del commissario n. 387 del 20/09/2010, la suddetta perizia Suppletiva e di variante n. 1

DATO ATTO

che con primo verbale in data 1/12/2010 il termine per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di 40 giorni

DATO ATTO

che con secondo verbale in data 14/03/2011 il termine per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di ulteriori 60 giorni, con la conseguenza che il

termine per l'ultimazione dei lavori rimane fissato al 16/05/2011

DATO ATTO

che con nota in data 13/01/2011 (NS prot. 1359 del 24/01/2011) la capogruppo "Zaccaria Impianti S.r.l." comunicava la rinuncia al premio di accelerazione previsto dall'art. 4 del contratto di appalto REP 14511 del 11/06/2009, premio che però, di fatto, non poteva essere corrisposto in quanto trascorsi i termini previsti per l'ultimazione anticipata delle opere richiesti per poter ottenere il premio stesso.

DATO ATTO

che durante l'esecuzione dei lavori a seguito della perizia n. 1 è stato necessario provvedere ad alcune ulteriori piccole variazioni derivanti da necessità dell'amministrazione (es. l'impossibilità di liberare alcuni locali al piano secondo attualmente destinati a pronto soccorso pediatrico e ad ambulatorio di diabetologia pediatrica, locali nei quali dovevano essere eseguite alcune piccole lavorazioni), e piccole variazioni di dettaglio emerse durante l'esecuzione dei lavori per migliorare la funzionalità del reparto.

DATO ATTO

che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha ordinato alla D.L. di predisporre opportuna perizia di variante n. 2 per contemperare queste piccole variazioni che, di fatto non comportavano aumento di spesa per l'amministrazione.

DATO ATTO

che in data 31/05/2011 (NS prot. 12094 del 31/05/2011) la RPA S.r.l. protocollava la Perizia Suppletiva e di variante n. 2 il cui quadro economico di spesa è il seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA n. 2

DESCRIZIONE	IMPORTI	
A - IMPORTO LAVORI E SICUREZZA		
A1 - Opere edili "a misura"	€ 479.475,83	
A2 - Impianti "a corpo"	€ 1.705.046,61	
Sommano		€ 2.184.522,44
<i>di cui</i>		
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 54.723,18
<i>Resta Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 2.129.799,26	
<i>Percentuale di ribasso d'asta</i>	16,199%	
<i>Importo ribasso d'asta</i>	€ 345.006,18	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.784.793,08
A3 - Spese speciali per la sicurezza		€ 6.065,50
TOTALE A - LAVORI E SICUREZZA		€ 1.845.581,76
Importo netto lavori e sicurezza precedente Perizia	€ 1.845.581,76	

	n. 1	
	Incremento lavori e sicurezza di perizia	€ -
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
	B1 - Accertamenti, indagini	€ -
	B2 - Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
	B3 – Economie d'asta (con IVA 10%)	€ 154.118,28
	B4 - Spese tecniche e generali	€ 335.000,00
	B5 - C.N.P.A.I.A. (2% di B4)	€ 6.700,00
	B6 - IVA al 10% (su A)	€ 184.558,18
	B7 - IVA al 20% (su B4+B5)	€ 68.340,00
	B8 - Accantonam. Art. 12 D.P.R. 554/99 (3% di A)	€ -
	B9 - Accantonam. Art. 92 - D.Lgs. 163/06 (35% del 2% di A)	€ 15.291,66
	B10 - Accantonam. Art. 133 c.4 D.Lgs 163/06 (1%A)	€ -
	B11 - Pubblicazioni, commissioni di appalto e varie	€ -
	B12 - Indennizzo 3% per ritardata consegna (con IVA 10%)	€ 54.410,13
	B13 - Premio di accelerazione 5% (con IVA 10%)	€ -
	B14 - Oneri per il collaudatore (con IVA)	€ 36.000,00
	TOTALE B (Somme a disposizione)	€ 854.418,24
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 2.700.000,00

DATO ATTO

che la rimodulazione del quadro economico di spesa tiene conto delle spese effettivamente sostenute e da sostenere da parte dell'AOU di Sassari per il suddetto appalto e che sono stati eliminati gli accantonamenti di cui agli art.12 del D.P.R. 554/99e dell'art. 133 c.4 del D. Lgs 163/2006, oltre all'accantonamento per il premio di accelerazione, e delle spese di pubblicità (già sostenute dall'Università degli studi di Sassari: dette somme sono state fatte confluire nelle economie di gara

DATO ATTO

che l'accantonamento relativo all'art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. è stato adeguato a quanto stabilito dal regolamento Aziendale per la ripartizione del fondo incentivante approvato con delibera del commissario n. 163 del 31/03/2011, che prevede all'art. 2.4 "ripartizione orizzontale degli incentivi" che al Responsabile unico del procedimento spetti il 35% del totale dell'incentivo (2% calcolato sull'importo dei lavori, compresa la sicurezza al lordo del ribasso d'asta);

DATO ATTO

che per la redazione della presente perizia è stato necessario definire n. 19 nuovi prezzi concordati e sottoscritti dall'impresa e allegati allo schema di Atto di Sottomissione firmato senza riserve dall'impresa

- DATO ATTO** che la perizia suppletiva e di variante n. 2 non presenta aumenti di costo né della spesa per lavori autorizzata con la perizia Suppletiva e di Variante n. 1 approvata con delibera del commissario n. 387 del 20/09/2010
- DATO ATTO** che il termine per la conclusione dei lavori non subisce proroghe o modifiche rispetto a quanto fissato con la perizia n. 1 e successivamente prorogato di 40 giorni con primo verbale in data 1/12/2010 e successivamente di 60 giorni con secondo verbale in data 14/03/2011, con la conseguenza che il termine per l'ultimazione dei lavori rimane fissato al 16/05/2011
- DATO ATTO** che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto senza riserve in data 30/05/2011 lo schema di atto di sottomissione n. 2 relativo alla perizia suppletiva e di variante n. 2
- ACCERTATO** che dall'esame effettuato dal sottoscritto dei documenti del progetto di perizia n. 2 presentati dall'appaltatore, la stessa è corretta dal punto di vista tecnico-normativo ed è pertanto validabile secondo quanto previsto dal D. Lgs 163/2006 e s.m.i..

PROPONE

- Di Approvare** la perizia suppletiva e di variante n. 2 relativa ai lavori di "Ristrutturazione e riqualificazione del Dipartimento Materno Infantile - 1° Lotto Esecutivo"
- Di approvare** il relativo quadro economico di spesa che non prevede aumenti della spesa per lavori lasciando immutata la spesa autorizzata per lavori, pari ad € **1.845.581,76**, a quanto fissato con la perizia suppletiva e di variante n. 1 approvata con delibera del Commissario n. 387 del 20/09/2010 e ridistribuendo le somme a disposizione dell'amministrazione come indicato nel quadro economico di Perizia n. 2 riportato in premessa.
- Di Dare mandato** al sottoscritto Ing. Roberto Manca, Responsabile Unico del Procedimento, per la firma dell'atto di sottomissione n. 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(f.to) (Ing. Roberto Gino Manca)

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaundici, il giorno _____ del mese di Giugno, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;
- VISTO** il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;
- TENUTO CONTO** che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 07 aprile 2011, data di stipulazione del relativo contratto;
- PRESO ATTO** della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Ristrutturazione e riqualificazione del Dipartimento Materno Infantile - 1° Lotto Esecutivo” Approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante n. 2
- TENUTO CONTO** che il Prof. Francesco Tanda è stato nominato Direttore Sanitario con Delibera del Direttore Generale n. 290 del 20/06/2011 ed ha assunto le funzioni di Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011
- TENUTO CONTO** che il Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti è stato nominato Direttore Amministrativo con Delibera del Direttore Generale n. 291 del 20/06/2011 ed ha assunto le funzioni di Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011.
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- ACQUISITO** il parere del Direttore Sanitario;
- ACQUISITO** il parere del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) **Di approvare** la perizia suppletiva e di variante n. 2 relativa ai lavori di “Ristrutturazione e riqualificazione del Dipartimento Materno Infantile - 1° Lotto Esecutivo”
- 2) **Di approvare** il nuovo quadro economico di Perizia n. 2, riportato nelle premesse alla presente deliberazione, che non prevede aumento alcuno della spesa autorizzata per lavori né della spesa totale.
- 3) **Di dare mandato** all’Ing. Roberto Manca, responsabile unico del procedimento per la firma dell’Atto di Sottomissione n. 2
- 4) **Di incaricare** i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento;

IL DIRETTORE SANITARIO
(f.to) (Prof. Francesco Tanda)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(f.to) (Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti)

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to) (Dott. Alessandro Carlo Cattani)

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria

(f.to) Dott. Antonio Tognotti

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'AOU di Sassari dal ___/07/2011_.

◇ è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

◇ con lettera in data ___/___/___, protocollo n.____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10.

Sassari, _07/07/2011_

(f.to) Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE

(luogo e data) Sassari, ___/___/2011.

La presente deliberazione :

◇ è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

◇ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art. 29 comma 2 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio Tecnico (Proponente/estensore)

(firma)_____

La presente deliberazione:

◇ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

◇ è stata annullata, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

◇ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10.

Sassari, ___/___/___

Il Responsabile del Servizio _____

Per copia conforme all'originale esistente agli atti dell'AOU di Sassari per uso _____
Sassari ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali