

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

Deliberazione del Direttore generale n. 26 del 28/02/08

OGGETTO: Reparti di Chirurgia Vascolare e Chirurgia Pediatrica – Lavori per la realizzazione di pareti divisorie.

L'anno duemilaotto, il giorno...*ventotto*... del mese di *febbraio*....., in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria

IL DIRETTORE SANITARIO

(prof. Antonello Ganau)

nell'esercizio delle funzioni di Direttore Generale pro tempore

- VISTO** il Decreto Legislativo n° 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna, n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari;
- VISTO** il Decreto n° 56 del 28 giugno 2007, con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari nella persona del dott. Giovanni Battista Cherchi;
- TENUTO CONTO** che il dott. Giovanni Battista Cherchi ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 02 luglio 2007, data di stipulazione del relativo contratto;
- SENTITO** il Direttore Sanitario, il quale presa visione ed approvata la richiesta del Prof. Bacciu, Direttore della Cattedra di Chirurgia Vascolare, del Prof. Dessanti, Direttore della Cattedra di Chirurgia Pediatrica, nell'ottica del progetto di realizzazione delle nuove degenze per le due Cattedre, di cui al protocollo 5302 del 05/12/2007, ha dato disposizioni all'Ufficio Tecnico dell'Azienda di provvedere alla esecuzione degli interventi richiesti dai due Direttori;
- VISTA** la relazione in data 06/02//2008 dell'Ufficio Tecnico, con la quale si mette a conoscenza del Direttore Amministrativo la spesa da affrontare per i lavori di divisione delle tre degenze del reparto da destinarsi alla Cattedra di Chirurgia Pediatrica e della parete di chiusura da realizzarsi nel reparto da destinare alla Chirurgia Vascolare, per un'importo complessivo come da preventivo dell'Impresa del Geom. Luciano Murgia, iva inclusa, pari ad €. 16.310,40 i.v.a. inclusa;
- TENUTO CONTO** che le ditte invitate, in data 22/01/2008, per i lavori di realizzazione delle tre pareti divisorie, la posa in opera e fonitura delle sei porte di ingresso alle nuove stanze, la realizzazione della parete di chiusura del vano lungo il corridoio con la posa in opera della porta di ingresso, sono state la ditta TE.MA., Gnani, Office Solutions di Grilli Ivan e Impresa del Geom. Luciano Murgia e che la sola ad aver fornito un'offerta è l'impresa del Geom. Luciano Murgia per un'importo pari ad € 13.592,00 + i.v.a..
- VISTE** l'offerta presentata dalla ditta invitata, relativa ai lavori da eseguirsi, per l'importo di €. 16.310,40 oltre l'IVA;
- ATTESA** la congruità del prezzo dichiarata dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda;
- CONSTATATA** la necessità e l'urgenza di provvedere alla esecuzione dei lavori;
- DATO ATTO** infine che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs 502/92, in vacanza dell'ufficio e in quanto Direttore più anziano in età, il Direttore Sanitario esercita le funzioni di Direttore Generale *pro tempore*

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa

1. Si autorizza l'esecuzione delle opere in epigrafe per l'importo complessivo di €. 16.310,40 iva inclusa;
2. Di affidare i lavori di realizzazione di un vano porta all'Impresa del Geom. Luciano Murgia, per l'importo complessivo, iva inclusa, di €. 16.310,40;
3. Il relativo onere di spesa di €. 16.310,40 iva inclusa graverà sulle disponibilità del Bilancio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


(dott. David Harris)





IL DIRETTORE SANITARIO

(prof. Antonello Ganau)

nell'esercizio delle funzioni di Direttore Generale pro tempore



Responsabile Struttura Proponente – Ufficio Tecnico Estensore 	<p style="text-align: center;">VISTO</p> Del Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla correttezza dell'attribuzione della spesa al relativo conto di contabilità generale. <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Bilancio</p> 
---	--

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 04/02/08 per la durata di quindici giorni.

Il Direttore Amministrativo
 (Dott. David Harris)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

Via Tempio, 9 - 07100 SASSARI

Ufficio Tecnicoe-mail: politec@uniss.it / paolerti@uniss.it

Tel. n. 079 22 91 58- 079 22 91 80

Fax n. 079 22 91 57

TRASMISSIONE FAX

di pagine quattro compresa la presente

**AI DIRETTORE SANITARIO
SEDE**

OGGETTO: Lavori da eseguirsi presso il Reparto di Chirurgia Pediatrica e di Chirurgia Vascolare.

Così come anticipato nella tarda mattinata odierna, Le confermo che la pratica in trattazione, completa di deliberazione, è stata inviata per la firma giovedì 07 febbraio u.s..

In allegato alla presente si ritrasmette la relazione tecnica e la Deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
(geom. Alberto Mario Paolerti)

Sassari 22/02/2008

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI**UFFICIO TECNICO**
Via Tempio, 9 - 07100 SASSARI

Al Direttore Amministrativo

SEDE

Sassari li, 06/02/2008

OGGETTO : Pareti divisorie degenze reparto di Chirurgia Pediatrica.

Nell'ottica del progetto di destinare l'attuale reparto di Chirurgia delle Obesità ad ospitare i reparti di Chirurgia Vascolare e di Chirurgia Pediatrica, di cui al protocollo 5302 del 05/12/2007, questo Ufficio ha predisposto una stima dei lavori da eseguire come chiesto dai due Direttori delle due Cattedre.

I lavori da eseguire, di competenza dell'Ufficio Tecnico, prevedono:

La realizzazione di tre pareti divisorie in cartongesso, rasato ed imbiancato per la successiva posa in opera dei rivestimenti in linoleum, all'interno delle ultime tre stanze di degenza come già realizzato nelle altre degenze;

La fornitura e posa in opera di sei porte, di luce di passaggio e fattura del tutto simile alle attuali, per la chiusura delle nuove degenze da due posti letto;

La realizzazione di una parete di chiusura, in cartongesso, del vano aperto nel corridoio principale, che attualmente ospita un salottino per i pazienti, per la realizzazione della stanza Caposala dei reparti;

La fornitura e posa in opera di una porta per la chiusura del vano realizzato per la Caposala, di luce di passaggio e fattura del tutto simile alle attuali.

Si specifica che alle quattro richieste di preventivo inviate in data 22/01/2008 alle ditte TE.MA., Gnani, Office Solutions di Grilli Ivan e Impresa del Geom. Luciano Murgia specializzate ha fatto seguito solamente la risposta della Impresa del Geom. Luciano Murgia, che ha presentato un'offerta di € 13.592,00 + i.v.a..

Per quanto sopra si chiede alla S.V. autorizzazione ad incaricare l'impresa del Geom. Luciano Murgia per l'esecuzione dei lavori per un importo di € 16.310,40 I.V.A. inclusa, costo ritenuto in linea con gli attuali prezzi di mercato, tale importo andrà a gravare sul capitolo manutenzione ordinaria, del corrente bilancio di previsione.

Il Collaboratore Esterno
Geom. Enrico Canu

Visto

Il Responsabile Ufficio Tecnico
Geom. ~~Alberto Mario Paoletti~~

Visto si autorizza
Il Direttore Amministrativo
Dott. David Harris

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO
Via Tempio, 9 - 07100 SASSARI

Al Direttore Amministrativo

SEDE

Sassari li, 06/02/2008

OGGETTO : Pareti divisorie degenze reparto di Chirurgia Pediatrica.

Nell'ottica del progetto di destinare l'attuale reparto di Chirurgia delle Obesità ad ospitare i reparti di Chirurgia Vascolare e di Chirurgia Pediatrica, di cui al protocollo 5302 del 05/12/2007, questo Ufficio ha predisposto una stima dei lavori da eseguire come chiesto dai due Direttori delle due Cattedre.

I lavori da eseguire, di competenza dell'Ufficio Tecnico, prevedono:

La realizzazione di tre pareti divisorie in cartongesso, rasato ed imbiancato per la successiva posa in opera dei rivestimenti in linoleum, all'interno delle ultime tre stanze di degenza come già realizzato nelle altre degenze;

La fornitura e posa in opera di sei porte, di luce di passaggio e fattura del tutto simile alle attuali, per la chiusura delle nuove degenze da due posti letto;

La realizzazione di una parete di chiusura, in cartongesso, del vano aperto nel corridoio principale, che attualmente ospita un salottino per i pazienti, per la realizzazione della stanza Caposala dei reparti;


La fornitura e posa in opera di una porta per la chiusura del vano realizzato per la Caposala, di luce di passaggio e fattura del tutto simile alle attuali.

Si specifica che alle quattro richieste di preventivo inviate in data 22/01/2008 alle ditte TE.MA., Gnani, Office Solutions di Grilli Ivan e Impresa del Geom. Luciano Murgia specializzate ha fatto seguito solamente la risposta della Impresa del Geom. Luciano Murgia, che ha presentato un'offerta di € 13.592,00 + i.v.a..

Per quanto sopra si chiede alla S.V. autorizzazione ad incaricare l'impresa del Geom. Luciano Murgia per l'esecuzione dei lavori per un importo di € 16.310,40 I.V.A. inclusa, costo ritenuto in linea con gli attuali prezzi di mercato, tale importo andrà a gravare sul capitolo manutenzione ordinaria, del corrente bilancio di previsione.

Il Collaboratore Esterno

Geom. Enrico Canu



Visto

Il Responsabile Ufficio Tecnico

Geom. Alberto Mario Paoletti


Visto si autorizza

Il Direttore Amministrativo

A Paoletti

*È ANCORA
ATTUALE? O abbiamo*

*già approvato
una Copia*



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

Deliberazione del Direttore generale n. del

OGGETTO: Reparti di Chirurgia Vascolare e Chirurgia Pediatrica – Lavori per la realizzazione di pareti divisorie.

L'anno duemilaotto, il giorno..... del mese di, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria

IL DIRETTORE SANITARIO

(prof. Antonello Ganau)

nell'esercizio delle funzioni di Direttore Generale pro tempore

- VISTO** il Decreto Legislativo n° 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna, n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;
- VISTO** il Decreto n° 56 del 28 giugno 2007, con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari nella persona del dott. Giovanni Battista Cherchi;
- TENUTO CONTO** che il dott. Giovanni Battista Cherchi ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 02 luglio 2007, data di stipulazione del relativo contratto;
- SENTITO** il Direttore Sanitario, il quale presa visione ed approvata la richiesta del Prof. Bacciu, Direttore della Cattedra di Chirurgia Vascolare, del Prof. Dessanti, Direttore della Cattedra di Chirurgia Pediatrica, nell'ottica del progetto di realizzazione delle nuove degenze per le due Cattedre, di cui al protocollo 5302 del 05/12/2007, ha dato disposizioni all'Ufficio Tecnico dell'Azienda di provvedere alla esecuzione degli interventi richiesti dai due Direttori;
- VISTA** la relazione in data 06/02//2008 dell'Ufficio Tecnico, con la quale si mette a conoscenza del Direttore Amministrativo la spesa da affrontare per i lavori di divisione delle tre degenze del reparto da destinarsi alla Cattedra di Chirurgia Pediatrica e della parete di chiusura da realizzarsi nel reparto da destinare alla Chirurgia Vascolare, per un'importo complessivo come da preventivo dell'Impresa del Geom. Luciano Murgia, iva inclusa, pari ad €. 16.310,40 i.v.a. inclusa;
- TENUTO CONTO** che le ditte invitate, in data 22/01/2008, per i lavori di realizzazione delle tre pareti divisorie, la posa in opera e fonitura delle sei porte di ingresso alle nuove stanze, la realizzazione della parete di chiusura del vano lungo il corridoio con la posa in opera della porta di ingresso, sono state la ditta TE.MA., Gnani, Office Solutions di Grilli Ivan e Impresa del Geom. Luciano Murgia e che la sola ad aver fornito un'offerta è l'impresa del Geom. Luciano Murgia per un'importo pari ad € 13.592,00 + i.v.a..
- VISTE** l'offerta presentata dalla ditta invitata, relativa ai lavori da eseguirsi, per l'importo di €. 16.310,40 oltre l'IVA;
- ATTESA** la congruità del prezzo dichiarata dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda;
- CONSTATATA** la necessità e l'urgenza di provvedere alla esecuzione dei lavori;
- DATO ATTO** infine che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs 502/92, in vacanza dell'ufficio e in quanto Direttore più anziano in età, il Direttore Sanitario esercita le funzioni di Direttore Generale *pro tempore*

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa

1. Si autorizza l'esecuzione delle opere in epigrafe per l'importo complessivo di €. 16.310,40 iva inclusa;
2. Di affidare i lavori di realizzazione di un vano porta all'Impresa del Geom. Luciano Murgia, per l'importo complessivo, iva inclusa, di €. 16.310,40;
3. Il relativo onere di spesa di €. 16.310,40 iva inclusa graverà sulle disponibilità del Bilancio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. David Harris)

IL DIRETTORE SANITARIO
(prof. Antonello Ganau)
nell'esercizio delle funzioni di Direttore Generale pro tempore

Responsabile Struttura Proponente - Ufficio Tecnico Estensore _____	VISTO Del Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla correttezza dell'attribuzione della spesa al relativo conto di contabilità generale. Il Responsabile del Servizio Bilancio
---	--

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal _____ per la durata di quindici giorni.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. David Harris)

Comune di Sassari
Provincia di Sassari

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI TRE PARETI DIVISORIE
UNA DI INGRESSO, IN CARTONGESSO COMPLETE DI PORTE
ALLUMINIO

COMMITTENTE: Ufficio Tecnico AOU

Sassari, 08/01/2008

L'Impresa
Impresa Edile del geom. Luciano Murgia

Impresa Edile geom. Luciano Murgia - Salvatore Venerdini
via Alghero, 42 - 07100 Sassari - tel. 3408904493-3477471663-3389999679

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
	unitario	TOTALE
RIPORTO		
LAVORI A MISURA		
PARETE COMPOSTA DA PANNELLI IN CARTONGESSO, superficie a vista bianca, spessore 10 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura metallica di sostegno in acciaio zincato, dato in opera compreso il ponteggio ed i tagli. nuovi divisori stanze nuova parete	SOMMANO acorpo 48.55	5 460.90
RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI INTERNE, con rasante bianco, a base di gesso, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne, già predisposte, spessore finito 2 mm, dato in opera su superfici piane, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne. nuovi divisori stanze nuova parete	SOMMANO acorpo 12.91	1 452.12
RIVESTIMENTO IN TELI DI MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, con superficie liscia, compresa bordatura con guarnizioni e battiscopa in gomma, predisposti per attacco con adesivi poliuretatici bicomponenti o acrilici, resistenza al fuoco classe 1, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finale rivestimento pareti nuova parete	SOMMANO mq 22.72	1 726.72
TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio. pareti divisorie stanze nuova parete	SOMMANO acorpo 3.62	407.18
PORTA INTERNA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO, a due battenti dim. 120x210cm, completa di pannellatura in bilaminato da 4 mm, di guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale; data in opera compresa l'installazione e la registrazione dell'infilso nuova porta in alluminio	SOMMANO acorpo 723.04	5 061.28
Parziale LAVORI A MISURA euro		14 108.20
Sconto euro		516.20
TOTALE LAVORI A MISURA euro		13 592.00
OLTRE IVA DI LEGGE		
MODALITA' DI PAGAMENTO:		
RIMESSA DIRETTA A 90gg DATA FATTURA PER CIASCUN DIVISORIO REALIZZATO.		
Sassari, 08/01/2008		
L'Impresa Impresa Edile del geom. Luciano Murgia		
A RIPORTARE		

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

Via Tempio, 9 - 07100 SASSARI

UFFICIO TECNICO

Via Tempio, 9

I-07100 - SASSARI

Geom. Paoletti Tel. 079229158 / 3293808611

Geom. Canu Tel. 079229180 / 3293808614

Fax 079.229157

e-mail politec@uniss.it/paoletti@uniss.it

C.F. e P. IVA 02268260904

PROT. n .

Sassari, 22/01/2008

Titolo: _____ Classe: _____ Fascicolo: _____ Allegati: _____

OFFICE SOLUTION

di GRILLI IVAN

07100-Sassari (SS) - 53, vl. Dante

tel: 079 353953, 338 2764493

fax: 079 353953

Gnani Gianfranco

07041 Alghero (SS) - 6, VIA CHERSO

tel: 079 930058 †

TE.M.A. srl

07100 Sassari (SS) - 31, v. Tempio

Pausania

tel: 079 277533 2827359

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PARETI DIVISORIE DEGENZE

Si chiede preventivo per la fornitura e posa in opera di una parete divisoria in cartongesso spessore 10mm, resistenza al fuoco REI 180, completa di struttura metallica, compresa rasatura in malta premiscelata con rasante bianco spessore finito 2mm per superfici fino a 4 mt. di altezza.

Rivestimento in teli di mescola di gomme sintetiche e naturali con superfici liscia, del colore a scelta della DDL, resistenza al fuoco classe 1 per un'altezza di cm. 170.

Tinteggiatura con due mani di idropittura lavabile traspirante a base di resine sintetiche per la rimanente superficie.

Due porte interne in profilati di alluminio anodizzato, colore a scelta della DDL, a due battenti 120 x 210 cm., complete di pennellatura in bilaminato da 4mm, colore a scelta della DDL, complete di guarnizioni, accessori di movimento e ferramenta.

Le pareti avranno dimensioni, la prima 546 x 325 cm., la seconda 300 x 255 cm.

I tempi stabiliti per la consegna del preventivo sono fissati in giorni 5 dal momento della ricezione della presente.

Per qualsiasi informazione contattare l'ufficio tecnico.

Il Collaboratore Esterno

Geom. Enrico Canu

